

decken Bretter über Unterzug; Zierfasen in Stube und Nebenstube; Holzwerk innen und aussen roh; Massivmauerwerk innen mit Kalkschlämme, aussen steinsichtig verputzt; Herdanlagen, Öfen und Dachstuhl fehlen.

Bauetappe I b: chronologisch

Nordfassade des Blockbau-Teiles wird mit Lehm gespachtelt und erhält Kalkmörtelputz, Holzzapfen als Haftgrund.

Bauetappe II: dendrodatiert mit 1743 (Abb. 28)

Erweiterung der Kellergrube; hölzerne Ofenwand durch Massivmauerwerk ersetzt; Geschossböden im Blockbau-Teil etwas erhöht; Küche wird vom Eingang abgetrennt, erhält Geschosdecke und darüber dritte Kammer; Treppenaufgang ins Obergeschoss; direkte Türen in Stube und grosse Kammer; Verschluss des Durchganges von der

Abb. 28: Bauetappe II und II b, Grundriss 1 : 100

